


Gummertliweg 8
4702 Oensingen
Tel. 062 216 38 22
Fax 062 216 49 58

Allmendstrasse 39
3014 Bern
Tel. 031 332 90 30
Fax 031 332 90 31

mail@cvc-ag.ch
www.cvc-ag.ch



Baustelleneinrichtung für KBS Fliessestrich

Für die Materiallieferung ist eine Zufahrt für schwere Lastwagen (40 to) zu gewährleisten. Wenn die Zufahrtsstrasse oder der Baustellenplatz mit einer Gewichtsbeschränkung belegt ist, bitten wir Sie höflich um entsprechende Information. Gemeinsam finden wir eine Lösung, z. B. mit dem Mini-Mixmobil.

Der Installationsplatz für die Baustelleneinrichtung sollte nicht weiter als 20 m vom Objekt entfernt sein. Gegebenfalls ist für das Installieren der Maschine eine Bewilligung erforderlich. In diesem Fall bitten wir Sie höflich, uns zu informieren oder die erforderliche Genehmigung bei den Verantwortlichen einzuholen. Sollte die Pumpdistanz grösser als 100 m sein, bitten wir um entsprechende Nachricht. Wir sorgen dann dafür, dass genügend Schlauch (max. 160 m) und ev. ein "anderes Pumpenteil" mit einem höheren Pumpdruck montiert ist.

Bitte vergessen Sie nicht, dass wir eine genügend grosse Menge **Wasser** ab Baustelle zur Verfügung haben. Andernfalls müsste, um Wasser von einem Hydranten beziehen zu können, bei den zuständigen Stellen eine Bewilligung eingeholt werden. Bitte informieren Sie gegebenenfalls die Bauleitung, damit die notwendigen Schritte eingeleitet werden.

Die Möglichkeit zum **Reinigen** der Maschine muss auf der Baustelle vorhanden sein. Eventuell notwendige wasserdichte Mulden oder dergleichen sind uns kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es ist unseren Mitarbeiterinnen und unseren Mitarbeitern nicht erlaubt, Mörtelresten in irgendwelche Schächte oder dergleichen zu entleeren.

Allfällige Wartezeiten oder andere Behinderungen werden mittels Regierapport in Rechnung gestellt.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.